


Wydzielenie i przebudowa klatki schodowej wg. projektu "Przebudowa części pomieszczeń wspólnych i komunikacji budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA dostosowujących budynek do zaleceń ekspertyzy dot. warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz projekt przebudowy instalacji elektrycznych i niskoprądowych" - poza zakresem opracowania



Wg PN-EN 12464-1 : 2004 oświetlenie w poszczególnych pomieszczeniach powinno spełniać następujące warunki

Pomieszc.	Em [lx]	UGRI	Ra
mag. leżaków	200	25	80
pom. gospod.	100	25	60
korytarz	100	25	60


Układ sieci TN-S

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU:	
bezpośrednim:	izolacja części czynnych
pośrednim:	samoczynne wyłączenie zasilania
uzupełniająco: wyłączniki różnicowoprądowe	

LEGENDA

- ZS** Led 20W, 3500K, IP54, Ra>80 . ZS oprawa sterowana zegarem astronomicznym _ ośw. nocne
CR oprawa z czujnikiem ruchu i zmierzchowym
- AW1** oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka symetryczna szeroka, 3.7W, okrągła - średnica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym
- AW2** oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka korytarzowa szeroka, 3.7W, 240lm, okrągła - średnica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym
- gniazdo 230V hetmetyczne, p/t**
- gniazdo pojed. 230V, p/t h=0,3 m n.p.p., gn. TV na wys. 1,4 m w rejonie lokalizacji TV. Korytarz na wys. 0,3 m hpp.**
- przewodzenie przewodów w szachcie w prawym korycie metalowym, poza szachtem p/t**
obw. gn. 1-faz . YDY 3x2,5 mm²
obw. ośw. YDY 3x1,5 mm²

UKŁAD KORYT METALOWYCH W SZACHCIE POZIOMYM



PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr inż. Leszek Rusak
59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12

Temat	Przebudowa komunikacji, części wspólnych oraz tarasu na V piętrze w segmencie B2 budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Projekt wykonawczy
Adres	ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój /dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdrój/	Branża elektr.
Inwestor	SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój	Data 01.10.2020
Tyt. rys.	Rzut V piętra w segmencie B przebudowa tarasu INSTALACJA ELEKTRYCZNA	Skala 1:100
Projektował	dr inż. Ryszard Subocz	Rys. nr
Sprawił	mgr inż. Bartłomiej Bazylczyk	E1