Przekrój



Rzut parteru



Rzut I piętra



Rzut II piętra



Rzut maszynowni



Parametry windy:
Udźwig: 100 kg
Prędkość: min. 0,35 m/s
Ilość przystanków: 3
Wysokość podnoszenia: 7,7 m
Sterowanie: przyciskowe - wezwania i dyspozycji, sygnalizacja świetlna obecności kabiny na przystanku i zajętości dźwigu
Napęd: zespół napędowy wraz z tablicą sterowniczą umieszczony jest w górnej części szybu;
Kabina: wykonana z blachy stalowej nierdzewnej, wyposażona w wyjmowaną półkę, o wymiarach min. 700x700mm i wys. 800mm
Drzwi przystankowe: gilotynowe wykonane z blachy stalowej nierdzewnej o wym. min. 700x800mm, wyposażone w rygle elektryczne
Kaseta sterownicza: zainstalowana na każdym przystanku; wyposażona w przyciski: wezwania, dyspozycji, lampki obecności kabiny na przystanku, lampkę zajętości kabiny
Konstrukcja: w istniejącym szybie
Uwaga: kabinę wyposażyć w system zapobiegający zakleszczaniu się przewożonych ręczników, pościeli pomiędzy kabiną a szybem windy (np. drzwi kabiny z rolety aluminiowej)
Przepisy, normy: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC, Kompatybilność Elektormagnetyczna 2004/108/EC, PN/EN 81

UWAGA:
1. Wszystkie roboty budowlane (rozbiórka stropu maszynowni, rozkucia ścianki frontowej na czas montażu windy, powiększenie/zmniejszenie otworów drzwiowy) należy wykonywać w porozumieniu z dostawcą urządzenia i w zakresie określonym przez niego.
3. Po wykonanych pracach odtworzyć tynki na rozbieranych odcinkach ściana i je pomalować.
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem/montażem urządzenia.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr inż. Leszek Rusak
59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12

Temat	**Przebudowa ośmiu pokoi, części wspólnych i komunikacji na II piętrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol" MSWiA z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych**	Projekt wykonawczy
Adres	ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój /dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdrój/	Branża arch-konstr.
Inwestor	**SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol" MSWiA w Kudowie Zdroju** ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój	Data 01.10.2020
Tyt. rys.	**Winda towarowa mała serii A**	Skala 1:100
Projektował upr. proj. nr 230/87/Uw w spec. architektonicznej	mgr inż. arch. Waldemar Serafinowicz	Rys. nr **8**
Sprawdził upr. proj. nr 30/84/Lw w spec. architektonicznej	mgr inż. arch. Marek Soszyński	