farba akrylowo-lateksowa odporna na szorowanie
kolor: jasno beżowy

Blenda o wysokości 1,20m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm.
Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny

farba akrylowo-lateksowa odporna na szorowanie
kolor: jasno beżowy



płytki ceramiczne o wym. 60x30cm
kolor: jasny szary

posadzka z płytek ceramicznych o wym. 60x60cm w klasie antypoślizgowości min. R11
kolor: ciemny szary



posadzka z paneli drewnianych, klasa ścieralności AC6, grubość min. 12mm
kolor: dąb wilderness

Pokój nr 249	
pokój gościnny	28,73 m²
łazienka	5,95 m²
RAZEM	**34,68 m²**

posadzka z wykładziny z PCW (rolka) z cząsteczkami wpływającymi na polepszenie właściwości antypoślizgowych o gr. min. 2 mm.
Klasyfikacja obiektowa: 34. Antypoślizgowość: R10
kolor: ciemny niebieski np. Spectrum BLU GREY lub równoważny

posadzka z wykładziny z PCW (rolka) z cząsteczkami wpływającymi na polepszenie właściwości antypoślizgowych o gr. min. 2 mm.
Klasyfikacja obiektowa: 34. Antypoślizgowość: R10
kolor: jasno niebieski np. Spectrum SKY BLUE lub równoważny

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr inż. Leszek Rusak
59-220 Legnica, ul. Lucjana Ziarnika 12

Temat	**Przebudowa ośmiu pokoi, części wspólnych i komunikacji na II piętrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol" MSWiA z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych**	Projekt wykonawczy
Adres	ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój /dz. nr 164, obr. 0005 Stary Zdrój/	Branża architektoniczny
Inwestor	**SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol" MSWiA w Kudowie Zdroju** ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój	Data 01.10.2020
Tyt. rys.	**Wyposażenie i wystrój pokoju nr 249**	Skala 1:100
Projektował upr. proj. nr 230/87/Uw w spec. architektonicznej	mgr inż. arch. Waldemar Serafinowicz	Rys. nr **2**
Sprawdził upr. proj. nr 30/84/Lw w spec. architektonicznej	mgr inż. arch. Marek Soszyński	