
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dyżurki pielęgniarek na II piętrze.
ADRES INWESTYCJI : 57-350 Kudowa - Zdrój, ul. Okrzei 1
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium "BRISTOL"
ADRES INWESTORA : 57-350 Kudowa - Zdrój, ul. Okrzei 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mgr inż. Andrzej Skorys
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2011 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2011 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa dyżurki pielęgniarek					
1	45332300-6	Instalacja kanalizacyjna			
d.1	0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 0.6+0.6+2.0+1.7	m m	4.900	
				RAZEM	4.900
d.1	0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.2	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
d.1	0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
d.1	0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 8	podej. podej.	8.000	
				RAZEM	8.000
d.1	0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	0202-03	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm - ANALOGIA - połączenie nowowykonanej instalacji z istniejącym pionem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
d.1	0202-08	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy na szafce 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	0232-02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	0223-02	Montaż kabin natryskowych - ANALOGIA 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45332200-5	Instalacja wodociągowa			
d.2	0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.3*2+0.7+3.2*2	m m	9.700	
				RAZEM	9.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-15 d.2 0113-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.7*2+1.7*2+0.6*4+0.6*2	m m	10.400	
				RAZEM	10.400
20	KNR-W 4-02 d.2 0124-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm 2*3	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR-W 2-15 d.2 0117-09	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm 8*2	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
22	KNR-W 2-15 d.2 0117-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-15 d.2 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 9.7+10.4	m m	20.100	
				RAZEM	20.100
24	KNR-W 2-15 d.2 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 9.7+10.4	m m	20.100	
				RAZEM	20.100
25	KNR-W 2-15 d.2 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR-W 2-15 d.2 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR-W 2-15 d.2 0137-03	Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-15 d.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 0-34 d.2 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 20.1	m m	20.100	
				RAZEM	20.100
3	45450000-6	Roboty budowlane towarzyszące			
30	KNR-W 4-01 d.3 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0+1.7	m m	3.700	
				RAZEM	3.700
31	KNR-W 4-01 d.3 0344-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0+1.7	m m	3.700	
				RAZEM	3.700
32	KNR-W 4-01 d.3 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.6*3+1.3*2	m m	4.400	
				RAZEM	4.400
33	KNR-W 4-01 d.3 0335-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 2*3	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR-W 4-01 d.3 0325-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 2*3	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR-W 4-01 d.3 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 3.7+3.7	m m	7.400	
				RAZEM	7.400
36	KNR-W 4-01 d.3 0328-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 4.4	m m	4.400	
				RAZEM	4.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 4-01 d.3 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 4-01 d.3 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Instalacja c.o.			
39	KNR-W 4-02 d.4 0515-04	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego Wielkość 1. Typ T,TA. Do 8 elementów. 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR-W 4-02 d.4 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 2-15 d.4 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.3*2+0.7+3.2*2	m m	9.700	
				RAZEM	9.700